

SILENCE - Cie Piment langue d'oiseau -

Fiche technique

mise à jour le 14/11/2023

Durée du spectacle : 1H

A fournir par l'organisateur :

Plateau :

- ouverture mini.de l'aire de jeu : 6 m
- profondeur mini.de l'aire de jeu : 7 m
- hauteur mini. : 4 m
- mur du fond nu si noir ou rideau de fond non plissé (ombre)
- **4 perches ou points d'accroches pour systèmes de tirer-lâcher**
- perches lumière à voir suivant les salles (plan)
- pendrillonage à l'italienne et **frises**
- sol noir, tapis de danse pas neuf mais bien lisse
- Le sol est tapissé de copeaux de bois peints en gris

Lumière : pré-montage lumière souhaité

- au minimum 25 circuits de gradateur (cf plan de feu adapté)
- câble DMX accessible pour ordinateur Cie/ D:light
- 14 PC 1KW
- 5 PAR en cp 62
- 2 découpes 1kw courtes
- 1 dec type 614 avec IRIS
- platines de sol
- éclairage de salle dans la conduite si possible
- câble DMX pour machine à fumée apportée par cie (milieu cour)

- **Divers** : éclairage pour coulisses, rallonges et doublettes, gaff tapis de danse + gaff alu.

Son :

- 1 console mini 2in/5out
- 2 DI type BSS AR133 ou Radial J48
- Diffusion :
- 1 Plan stéréo sous perché au lointain à 4m50 du sol -ouverture 3,50m environ- (à voir suivant les dimensions des salles)
- 1 Plan de façade **décalé sur le lointain** type 2x MTD115 + SUBS

Fourni par la compagnie :

- 1 lecteur Roland SP-404SX

Personnel nécessaire pour le montage :

- 1 techniciens lumière
- 1 technicien Son ou deux techniciens polyvalents.

Divers à fournir :

- 1 aspirateur pour nettoyage du plateau après la représentation
- Loge pour 1 personne
- Café, thé, eau minérale, petit en-cas bienvenus !
- Une table et un fer à repasser.
- Point d'eau à proximité

Temps montage décor et réglages : 1 journée la veille de la représentation

Temps de démontage à l'issus de la représentation : 2h

Raccords et filage : le matin le jour de la représentation si on joue en soirée **ou la veille quand on joue à 10H ou 14h (décaler le montage)**